



# Preisliste Frischbeton 2025

**Beton selber zapfen**

**Tanken Sie bei uns  
Betonart und -menge  
je nach Bedarf!**



## Anwendungen\*:

- Tragschichten, Streifenfundamente
- Setzen von Randsteinen, Bordsteinen, Natursteinpflaster
- Setzen von Zaunpfählen, Pfosten, Straßen- und Hinweisschilder, Gartentore
- Dränbeton für wasserdurchlässige Tragschichten

\*Der Beton ist nicht für statisch relevante Anwendungen geeignet.

## ÖFFNUNGSZEITEN 2025

März bis Oktober

Montag bis Freitag 7.30 - 16.30 Uhr

November bis Februar

Montag bis Freitag 7.30 - 16.00 Uhr

**samstags immer: 8.00 - 12.00 Uhr**



**Bauzentrum  
Gerhardt**

In der Alböhn 9 · 35510 Butzbach · [www.gerhardt-bauzentrum.de](http://www.gerhardt-bauzentrum.de)

Sorte	Größtkorn	Bezeichnung	Verwendungsbereich	Eigenschaften	Preis pro m <sup>3</sup> 150- 250 Liter	Preis pro m <sup>3</sup> 251 – 500 Liter	Preis pro m <sup>3</sup> 501 – 750 Liter	Preis pro m <sup>3</sup> 751 - 1000 Liter	Preis pro m <sup>3</sup> Ab 1001 Liter
1	8mm	C12/15, F1, X0 GK8	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	228,48	222,53	216,58	210,63	204,68
2	8mm	C12/15, F1, X0 GK8 <b>mit Verzögerer</b>	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>ca. 3 Stunden</b> Verarbeitungszeit	236,81	230,86	224,91	218,96	213,01
3	8mm	C20/25, F1, X0 GK8	Tragschichten, Streifenfundamente, Estrich, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	234,43	228,48	222,53	204,68	210,63
4	8mm	C20/25, F1, X0 GK8 <b>mit Verzögerer</b>	Tragschichten, Streifenfundamente, Estrich, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>ca. 3 Stunden</b> Verarbeitungszeit	243,36	236,81	231,46	216,58	219,56
5	16mm	C12/15, F1, X0 GK16	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	211,23	217,18	211,23	205,28	199,33
6	16mm	C12/15, F1, X0 GK16 <b>mit Verzögerer</b>	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>ca. 3 Stunden</b> Verarbeitungszeit	223,13	226,1	220,15	202,3	196,35
7	16mm	C20/25, F1, X0 GK16	Tragschichten, Streifenfundamente, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	217,18	223,13	217,18	214,2	205,28
8	16mm	C20/25, F1, X0 GK16 <b>mit Verzögerer</b>	Tragschichten, Streifenfundamente, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>ca. 3 Stunden</b> Verarbeitungszeit	229,08	232,05	226,1	220,15	214,2
10	16mm	<b>Dränbeton</b> C12/15, F1, X0 GK16	<b>Dränbeton</b> für wasserdurchlässige Tragschichten, nur begehbar	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	223,13	217,28	211,23	205,28	199,33

**Vorgennannte Preise verstehen sich brutto inkl. der gültigen Mehrwertsteuer. Preise gültig bei Abholung in 35510 Butzbach, In der Alböhn 9.**

Der Beton wird erdfeucht ( steif ) mit oder ohne Verzögerer verladen.

C12/15 bzw. C20/25	Druckfestigkeitsklasse N/mm <sup>2</sup>
F1	Konsistenz „steif“
X0	Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko
GK 8	Größtkorn 8mm
GK16	Größtkorn 16mm